

TAB. 2

PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA

Elenco interventi

N° INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO OPERE E IMPIANTI [€]	IMPORTO PRESUNTO IMPIANTI [€]
1	Realizzazione vasche di prima pioggia da 7.000 mc, vasca di disinfezione da 3.000 mc presso il sollevamento B0 (Madonnina)	3.000.000	
2	Sostituzione griglia, installazione coclea compattatrice per grigliati e installazione biofiltro per abbattimento odori presso il sollevamento B0 (Madonnina)		600.000,00
3	Realizzazione vasche 1° pioggia su Via Pepe una da 2.000 mc in prossimità del sollevamento incrocio Via Marconi e una da 1.000 mc lato mare in prossimità del parcheggio	650.000	
4	Potenziamento sollevamento Capacchietti con raddoppio vasca da 1.000 mc e nuova premente da 400 mc/h verso sollevamento IS4, ciò anche al fine di incrementare il tempo di riempimento tale da permettere interventi per manutenzione entro le due ore	450.000	
5	Realizzazione vasca di 1° pioggia da 4.000 mc in prossimità del sollevamento golenale IS4 che riceve il sollevamento Capacchietti	900.000	
6	Realizzazione collettori e sollevamenti S. Giovanni Teatino - collettori e sollevamenti Spoltore zona Santa Teresa per deviare la fognatura verso il depuratore Chieti San Martino	2.800.000	
7	Realizzazione raddoppio collettore golenale DN1000 da IS4 a IS5 a ISD (L 1.400 m) per incrementare la portata QIS4= 3.684 mc/h e QIS5= 7.708 mc/h	1.200.000	
8	Realizzazione sfioro rete fognaria su Via del Circuito verso sollevamento Le Mainarde e realizzazione vasca 1° pioggia da 9.000 mc sullo sfioro in prossimità del sollevamento MAINARDE	2.200.000	
9	Realizzazione vasca 1° pioggia da 1.000 mc del sollevamento Via del Concilio sullo sfioro in prossimità del sollevamento lungofiume dei Poeti	200.000	
10	Raddoppio collettore premente DN700 da Bardet 2 a sollevamento Camuzzi lungo Via Marco Polo Lunghezza 1.000 metri	550.000	
11	Realizzazione vasca 1° pioggia da 2.000 mc presso sollevamento Rampigna	450.000	
12	Realizzazione vasca 1° pioggia da 1.000 mc presso sollevamento Primovere	200.000	
13	Potenziamento sollevamento e realizzazione vasca 1° pioggia da 1.350 mc presso sollevamento Via Ombrone	250.000	
14	Realizzazione collettore collegamento Bardet 1 - Bardet 2 con condotta DN400 L 400 m	200.000	
15	Potenziamento sollevamento Via Colonna ang. Via Marconi (elettromeccanica € 42.000) e raddoppio collettore premente fino a Via D'Annunzio L =300 m	120.000	
16	Potenziamento sollevamento Via Colonna ang. Via D'Annunzio (elettromeccanica € 78.000) e raddoppio collettore premente fino a collettore Porta Nuova L =300 m	200.000	
17	Realizzazione nuovo sollevamento Via Conte di Ruvo nei pressi parcheggio ex tribunale (elettromeccanica € 50.000) e collettore premente fino a collettore Porta Nuova L =400 m	200.000	
18	Potenziamento sollevamento IS5 mediante fornitura quinta elettropompa e relativo quadro elettrico		150.000
19	Potenziamento sollevamenti ISD (4 pompe) e IS9 (2 pompe)mediante fornitura elettropompe e relativi quadri elettrici per incrementare la portata a 7.000 mc/h		500.000
20	Fornitura e posa misuratori portata condotte prementi n. 10 sollevamenti		120.000
21	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di depurazione Via Raiale Pescara		180.000
22	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di sollevamento Bardet 1		25.000
23	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di sollevamento Bardet 2		25.000
24	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di sollevamento lungofiume dei Poeti		25.000
25	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di sollevamento IS4		25.000
26	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di sollevamento ISD		150.000
27	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di sollevamento Viale Europa Spoltore		25.000
28	Fornitura Gruppo elettrogeno impianto di sollevamento finale San Giovanni Teatino		20.000

13.570.000,00 € 1.845.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE 30%

4.624.500,00 €

TOTALE PROGETTO

20.039.500,00 €